

PE Vorfabrikation

schnell, flexibel und zuverlässig



- Zeitersparnis durch rationelle Montage
- Vorfabrikation von \varnothing 32 mm bis und mit \varnothing 315 mm
- Vorfabrikation ab Plan oder Ausmessen vor Ort

PE Vorfabrikation

schnell, flexibel und zuverlässig

Ihre Vorteile

- Zeitersparnis durch rationelle Montage der vorgefertigten Abläufe
- Einfache Positionierung dank Verlegeübersichtsplan
- Technische Unterstützung rund um die Entwässerungstechnik
- Beratung durch unser Technikteam auch vor Ort auf Ihrer Baustelle

Wir verarbeiten folgende Materialien

- PE-h und PE-Silent db20
- PE-h ab \varnothing 32 mm bis und mit \varnothing 315 mm
- PE-Silent ab \varnothing 56 mm bis und mit \varnothing 160 mm
- Schallabkopplung mittels Bandagen/Dämmschlauch
- Dachwasserdämmungen z.B. durch Armaflex inkl. PVC Schutzband
- Geberit-ISOL zur zusätzlichen Schalldämmung
- Tragschalen für Kanalisationsleitungen oder Sammelleitungen



Vorfabrikation ab Planunterlagen

- Vorfabrikation ab Ihren Planunterlagen nach Ihren spezifischen Wünschen
- Lieferung mit Zubehör wie Rohrschellen, Sagexblöcke, Schalungsschoner etc.
- Verlegeübersichtsplan zur schnellen Positionierung der Abläufe



Ausmessen vor Ort

- Ausmessen mit Ihrem Montagepersonal auf der Baustelle
- Massgenaue Vorfabrikation in unserer Werkstatt
- Geeignet für Kanalisationsteilstücke, Sammelleitungen an der Decke, Etagen und Apparateanschlüsse



Kanalisation

- Vorfabrikation ab Planunterlagen oder Ausmass vor Ort
- Lieferung mit Zubehör und Verlegeübersichtsplan



Spezialformteile

- Herstellung von Spezialformteilen
- Vorfabrikation von \varnothing 32 mm bis und mit \varnothing 315 mm
- Geeignet für Spezialwinkel oder Spezialmasse

SV-System AG
Silbernstrasse 7
Postfach
8953 Dietikon

Tel. +41 44 743 27 00
Fax +41 44 743 27 20
info@sv-system.ch
www.sv-system.ch

SV-System AG
Sanitär-Elemente und Haustechnik